

	Plant One Rotterdam	Documentnr.	HS-P-00A
	VGM voorschriften voor aannemers	Revisie:	09
		Vrijgave datum:	01-01-2022
		Pagina:	1 / 17

HSE voorschriften voor Pilot operators en aannemers

1	VEILIGHEID	3
1.1	Algemene voorwaarden voor aannemen van werk	3
1.1.1	Veiligheidsbeleid Plant One Rotterdam met betrekking tot aannemers.....	3
1.1.2	Verantwoordelijkheid	3
1.1.3	Algemene veiligheidsvoorschriften	3
1.1.4	Algemeen	3
1.1.5	Overtredingen.....	3
1.1.6	VCA; Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers	3
1.1.7	VCU; Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendbureaus	4
1.1.8	SSVV/Safety Institute Veiligheidspaspoort	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1.1.9	Veiligheidscoördinator/contact aannemer	4
1.1.10	Veiligheidsintroductietraining.....	4
1.1.11	Kick-off meeting.....	4
1.1.12	Toolbox meeting	4
1.1.13	Veiligheidsresultaten en doelstellingen aannemer	4
1.1.14	Verkeersregels op het Plant One Rotterdam terrein	4
1.1.15	Werkvergunning	4
1.1.16	Taakrisico-analyse (TRA).....	5
1.1.17	Laatste minuut risico analyse (LMRA)	5
1.1.18	Blootstelling	5
1.1.19	Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM'en)	5
1.1.20	Melden van ongevallen en incidenten	6
1.1.21	Verwondingen.....	6
1.1.22	Elektrische apparatuur	7
1.1.23	Roken	7
1.1.24	Alcohol/drugs.....	7
1.1.25	Werkomgeving.....	7
1.1.26	Gereedschappen.....	7
1.1.27	Operationele condities.....	7
1.1.28	Alarmering en evacuatie.....	7
1.1.29	Mobiele telefoons, semafoons.....	8
1.1.30	Fotograferen en filmen	8
1.2	Veiligheidsvoorschriften voor specifieke werkzaamheden	8
1.2.1	(De-)Montage werkzaamheden	9
1.2.2	Hijswerkzaamheden	9
1.2.3	Laswerkzaamheden	9
1.2.4	Afzettingen.....	9
1.2.5	Werken op hoogten	10
1.2.6	Besloten ruimten.....	11
1.2.7	Werken aan elektrische systemen	11
1.2.8	Werken met elektrisch gereedschap.....	11
1.2.9	Graafwerkzaamheden t.b.v. grondkabels/ondergrondse leidingen.....	12
1.2.10	Werken met gevaarlijke producten.....	12
1.2.11	Werken met machines.....	12
1.2.12	Brandstof voor machines met verbrandingsmotor	13
1.2.13	Gedetailleerde veiligheidsinformatie	13
2	MILIEU	14

HSEQ INSTRUCTIES

	Plant One Rotterdam	Documentnr.	HS-P-00A
	VGM voorschriften voor aannemers	Revisie:	09
		Vrijgave datum:	01-01-2022
		Pagina:	2 / 17
Eigenaar: COO			

2.1	Afval.....	14
2.1.1	Project afval.....	14
2.1.2	Gevaarlijk afval.....	14
2.1.3	Huishoudelijk afval	14
2.1.4	Afvoeren	14
2.2	Schoonhouden project - housekeeping.....	14
2.3	Gevaarlijke stoffen.....	15
2.3.1	In voorraad houden van verfartikelen en verdunners.....	15
2.4	Etikettering van de gevaarlijke stoffen.....	15
2.5	Bodem, lucht en water	15
3	TOEGANG, VERBLIJF EN VERTREK	16
3.1	Personeel van aannemers.....	16
3.2	Containers en bouwketen.....	16
3.3	Afvoer van materiaal aannemer	16
3.4	Voertuigen op het Plant One Rotterdam terrein	16
3.5	Visitatie personen	17
3.6	Visitatie voertuigen	17

Definities

Plant One Rotterdam	Plant One Rotterdam
Pilot	Proeffabriek
Aannemer	contractor
Opdrachtgever	contactpersoon van Plant One Rotterdam naar de aannemer.
Toezichthouder	de persoon van Plant One Rotterdam Europoort die toezicht houdt op de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer.

HSEQ INSTRUCTIES

	Plant One Rotterdam	Documentnr.	HS-P-00A
	VGM voorschriften voor aannemers Eigenaar: COO	Revisie:	09
		Vrijgave datum:	01-01-2022
		Pagina:	3 / 17

1 VEILIGHEID

1.1 Algemene voorwaarden voor aannemen van werk

1.1.1 Veiligheidsbeleid Plant One Rotterdam met betrekking tot Pilots en aannemers

Plant One Rotterdam is er alles aan gelegen om werkomstandigheden te scheppen die veilig zijn en geen bedreiging vormen voor de gezondheid van zowel eigen werknemers als voor anderen. Veiligheid is daarbij een primair aandachtsgebied. De houding van de aannemer m.b.t. veiligheid en de geleverde veiligheidsprestaties spelen een belangrijke rol bij de beoordeling van het geleverde werk. Deze bevindingen zijn medebepalend bij de beoordeling van eventuele vervolgoffertes en opdrachten.

1.1.2 Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de procedure berust bij de COO. Het management team is verantwoordelijk voor de implementatie en distributie van de procedure.

1.1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften

Deze voorschriften bevatten een aantal algemene veiligheidseisen en -richtlijnen, waaraan eenieder dient te voldoen die werkzaamheden verricht of laat verrichten op het terrein en/of aan de installatie op Plant One Rotterdam. De voorschriften pretenderen niet volledig te zijn, ze geven de belangrijkste eisen en richtlijnen aan. Voor meer gedetailleerde veiligheidsinformatie dient de aannemer zich te wenden tot de opdrachtgever.

Gedetailleerde veiligheidsvoorschriften worden vastgelegd door middel van een werkvergunning, indien van toepassing een taakrisico analyse en of een V&G plan.

1.1.4 Algemeen

Veilig werken zal door de aannemer als een zeer belangrijk onderdeel van zijn werkzaamheden bij Plant One Rotterdam beschouwd worden. Veilig werken is minstens net zo belangrijk als de te leveren werkprestatie en de kwaliteit hiervan. Geen enkel excuus in deze zal worden geaccepteerd. De aannemer ziet er op toe dat zijn personeel (iedereen die namens de aannemer werkzaamheden verricht) zich houdt aan de Nederlandse wetgeving en de bij Plant One Rotterdam geldende veiligheidsvoorschriften en procedures. In alle voorkomende gevallen wordt gewerkt met een Werkvergunning en indien van toepassing een Taak Risico Analyse en of een V&G plan.

Bij het niet opvolgen van veiligheidsvoorschriften en procedures is het sanctiebeleid van Plant One Rotterdam van toepassing.

1.1.5 Overtredingen

Boetes en overige sancties, opgelegd door bevoegde instanties, voortvloeiende uit het niet naleven van de onderliggende voorschriften en/of gelden wet- en regelgeving, zijn te allen tijden voor rekening van de contractor, aannemer of bedrijf waar de betreffende medewerker(s) werkzaam zijn.

1.1.6 VCA; Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers

Plant One Rotterdam verleent voor het uitvoeren van werkzaamheden met een verhoogd risico in haar installaties, werkplaatsen en laboratoria op haar bedrijfsterrein alleen opdrachten aan VCA gecertificeerde personen en bedrijven

Werknemers hebben een VCA persoonscertificaat (VCA-basis, VCA-vol).

Uitzonderingen hierop worden alleen toegestaan als aantoonbaar is dat voor het werk geen gecertificeerde aannemer beschikbaar is. Een project veiligheidsplan is dan vereist, dat door Plant One Rotterdam vóór aanvang werkzaamheden wordt goedgekeurd;

HSEQ INSTRUCTIES

	Plant One Rotterdam	Documentnr.	HS-P-00A
	VGM voorschriften voor aannemers	Revisie:	09
		Vrijgave datum:	01-01-2022
		Pagina:	4 / 17
	Eigenaar: COO		

Uitzonderingen dienen door de heer G. Tschin te worden goedgekeurd.

1.1.7 VCU; Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendbureaus

Plant One Rotterdam verleent voor het tijdelijk ter beschikking stellen van arbeidskrachten, voor het uitvoeren van werkzaamheden met een verhoogd risico in haar installaties, werkplaatsen en laboratoria op haar bedrijfsterrein uitsluitend opdrachten aan VCU gecertificeerde uitzend- en detacheringbureaus.

Uitzondering hierop wordt alleen toegestaan wanneer:

- individuele werknemers van uitzend- of detacheringbureau onder permanent(e) begeleiding/toezicht staan van de opdrachtgever.
- bureaus uitsluitend administratief personeel leveren.

1.1.8 Veiligheidscoördinator/contact aannemer

De opdrachtnemer is verplicht op de werklocatie een veiligheidscontactpersoon aan te stellen. De naam van deze persoon dient gemeld te worden aan Plant One Rotterdam.

Iedere aannemer dient een veiligheidscoördinator binnen zijn organisatie aangesteld te hebben. De naam van deze persoon dient bekend te zijn bij Plant One Rotterdam.

1.1.9 Veiligheidsintroductietraining

Vóór aanvang van de werkzaamheden kan, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht door Plant One Rotterdam, een veiligheidstraining worden gegeven door Plant One Rotterdam. Doel hiervan is de medewerkers op de hoogte te stellen van bij Plant One Rotterdam specifiek aanwezige gevaren en risico's die veroorzaakt worden door de aard van de installaties en de aanwezige gevaarlijke stoffen. De medewerkers worden dan tevens bekend gemaakt met de veiligheidsvoorzieningen, alarmeringen en het bedrijfsnoodplan. Deelname aan de veiligheidstraining is voor iedereen verplicht.

1.1.10 Kick-off meeting

Bij eerste aanvang van grotere werkzaamheden op het terrein en bij wijziging in werknemersaantallen of afgesproken werkwijze/volgorde zal een kick-off vergadering plaatsvinden.

Doel hiervan is zeker te stellen dat alle partijen op de hoogte zijn van de te verrichten werkzaamheden, volgorde, werkmethode, contactpersonen en mogelijkheden tot communicatie.

1.1.11 Toolbox meeting

Plant One Rotterdam behoudt zich het recht voor, om op basis van geconstateerde afwijkingen op veiligheidsvoorschriften en incidenten, een toolbox meeting op te leggen alvorens de uitvoering van werkzaamheden mogen worden voortgezet.

Een samenvattingsverslag en de aanwezigheidsregistratie van de bij de toolbox meeting aanwezige personen, dienen aan de opdrachtgever te worden overhandigd.

1.1.12 Veiligheidsresultaten en doelstellingen pilot of aannemer

Plant One Rotterdam behoudt zich het recht voor om de veiligheidsresultaten van de aannemer op te vragen. Deze dienen dan aan Plant One Rotterdam overhandigd te worden. Tevens kan gevraagd worden de veiligheidsdoelstellingen voor het lopende jaar op te geven.

1.1.13 Verkeersregels op het Plant One Rotterdam terrein

De wegen- en verkeerswetgeving is onverkort van toepassing. De snelheid van het verkeer dient te worden aangepast aan de plaatselijke situatie.

Op het terrein (5210) geldt een **maximum** snelheid van **30 km per uur**.

1.1.14 Werkvergunning

Binnen Plant One Rotterdam wordt gewerkt met een werkvergunningstelsel. Dit werkvergunningstelsel heeft tot doel te voorkomen dat werkzaamheden een negatief effect hebben

HSEQ INSTRUCTIES

	Plant One Rotterdam	Documentnr.	HS-P-00A
	VGM voorschriften voor aannemers Eigenaar: COO	Revisie:	09
		Vrijgave datum:	01-01-2022
		Pagina:	5 / 17

op de veiligheid van personeel, omgeving of fabriek. Om dit te bereiken zijn goede afspraken nodig tussen de verschillende partijen. Een werkvergunning legt de afspraken en voorwaarden vast waaronder de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor worden misverstanden bij de uitvoering van het werk voorkomen.

Werkzaamheden mogen uitsluitend worden begonnen na ontvangst van een door Plant One Rotterdam en de uitvoerder (houder van de vergunning) voor akkoord ondertekende werkvergunning. **Er dient te allen tijde een getekende werkvergunning op de werkplek aanwezig te zijn!**

Standaard dienen werkvergunningen 24 uur vóór aanvang van de werkzaamheden door de "aanvrager" aangevraagd te worden. Uitzonderlijk wordt hiervan afgeweken.

Indien tijdens de werkzaamheden het ontruimingssignaal klinkt vervallen alle werkvergunningen. Nadat het sein "veilig" is gegeven moet de werkvergunning opnieuw bekrachtigd worden in de controlekamer voordat de werkzaamheden weer aangevangen mogen worden. Dit geldt ook na een oefening.

1.1.15 Taak Risico-analyse (TRA)

In aanvulling op de werkvergunning kan voor werkzaamheden die risicovol worden geacht, voorafgaand aan die werkzaamheden, een Taak-Risico-Analyse (TRA) worden geëist. Een aanvullende Taak Risico Analyse geldt zondermeer voor:

- Het betreden van besloten ruimten;
- Graafwerkzaamheden;
- Hijswerkzaamheden;
- Gebruik hoogwerker;
- Plaatsen containers/bouwketen.

Deze worden expliciet op de werkvergunning aangegeven. Plant One Rotterdam behoudt zich het recht voor bij speciale werkzaamheden, om het opstellen van een Taak Risico Analyse op te leggen aan de aannemer.

De TRA wordt vóór aanvang van de werkzaamheden met betrokken medewerker(s) besproken.

1.1.16 Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

Plant One Rotterdam verlangt dat iedere medewerker van elke aannemer bekend is met LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) en dit ook toepast.

LMRA moet op ieder moment van de dag worden toegepast, op de werkplek en direct vóór aanvang van werkzaamheden. Niet alleen nadat de standaard voorzorgsmaatregelen genomen zijn, maar ook bij verandering van werkomstandigheden en bij routine werkzaamheden.

Schriftelijke documentatie en instructie betreffende LMRA is te verkrijgen via de opdrachtgever.

1.1.17 Blootstelling

De aannemer moet op de hoogte zijn en moet zich terdege informeren over de mogelijke aanwezigheid en/of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, geluid, enz.

De aannemer moet eveneens op de hoogte zijn en zich terdege informeren over het juiste gebruik van benodigde beschermingsmiddelen, deze correct toe te passen indien de omstandigheden dit vereisen of dit middels de werkvergunning wordt voorgeschreven.

Installaties waaraan gewerkt moet worden en de omgeving, zijn schoon en vrij van chemicaliën.

De aannemer ziet er op toe dat de medewerkers de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze toepassen en gebruiken.

1.1.18 Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM's)

Het personeel van de aannemer dat werkzaamheden gaat verrichten in installaties, werkplaatsen en laboratoria op het bedrijfsterrein van Plant One Rotterdam, dient gebruik te maken van onderstaande persoonlijke beschermingsmiddelen:

- Veiligheidsschoenen type S2 of S3;

HSEQ INSTRUCTIES

	Plant One Rotterdam	Documentnr.	HS-P-00A
	VGM voorschriften voor aannemers	Revisie:	09
		Vrijgave datum:	01-01-2022
		Pagina:	6 / 17
	Eigenaar: COO		

- Veiligheidshelm (goedgekeurd);
- Veiligheidsbril;
- Bedekkende antistatische en brandvertragende (industriële) werkkleding, geen korte mouwen of korte broek toegestaan
- Werkhandschoenen (Hands on, gloves on);

En indien de werkzaamheden dit vereisen:

- Regenkleding;
- Gehoorbescherming;
- Ruim zichtbril/gelaatsscherm;
- Valbeschermingsmiddelen (harnas type verplicht);
- Chemicaliën bestendige handschoenen;
- Adembescherming (**).

****** Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden adembescherming noodzakelijk is, wegens het mogelijk blootgesteld worden aan stoffen/producten van Plant One Rotterdam, zal Plant One Rotterdam voorzien in de vereiste adembescherming. De aannemer is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en het retourneren van de aan hem verschaft beschermingsmiddelen.

Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden en de risico's, samenhangend met de uitvoering van de werkzaamheden, kunnen aanvullende eisen worden gesteld aan de persoonlijke beschermingsmiddelen. ~~Bijv. het dragen van gecertificeerde antistatische kleding voor het werken binnen gezoneerde gebieden.~~

Werken met adempluchtoestellen mag alleen door gecertificeerde (medisch gekeurde) medewerkers geschieden. De certificaten van bekwaamheid moeten aan Plant One Rotterdam overlegd worden.

Indien de aannemer niet over deze middelen beschikt, dient dit voorafgaand aan de werkzaamheden te worden gemeld. In overleg met de vergunning-verstrekker kan dan een oplossing worden gezocht.

1.1.19 Melden van ongevallen en incidenten

Ieder (bijna) ongeval, incident en ongewenste gebeurtenis, van welke geringe omvang ook, moet onmiddellijk aan Plant One Rotterdam gemeld worden. De melding moet gedaan worden aan de dienstdoende Shift leader in de controlekamer.

De melding zal door de Shift leader van Plant One Rotterdam schriftelijk, volgens de daarvoor geldende procedure, aan de afdelingsverantwoordelijke worden gerapporteerd.

De aannemer of diens medewerker is verplicht hieraan alle medewerking te verlenen.

1.1.20 Verwondingen

Elke verwonding, hoe klein ook, moet worden gemeld aan de toezichthouder van Plant One Rotterdam.

Behandeling moet direct door EHBO'ers van Plant One Rotterdam plaatsvinden. De (hoofd) EHBO post bevindt zich in de controlekamer. In de portiersloge van Huntsman is eveneens een (kleine) EHBO post aanwezig.

Wanneer vereist, zal behandeling plaatsvinden door of op de ambulancepost van de Arbodienst of in het ziekenhuis.

Wanneer normale werkhervatting niet mogelijk is, zal de aannemer al het mogelijke doen om aangepast werk op het terrein of bij de aannemer te verzorgen. Dit alleen, indien dit medisch verantwoord wordt geacht door de bedrijfsarts of een behandelend arts.

In geval van doorverwijzing voor (poli)klinische hulp zal de behandelde persoon of een vertegenwoordiger van de aannemer de toezichthouder van Plant One Rotterdam informeren aangaande geconstateerd letsel en daaruit voortvloeiende behandeling.

HSEQ INSTRUCTIES

	Plant One Rotterdam	Documentnr.	HS-P-00A
	VGM voorschriften voor aannemers Eigenaar: COO	Revisie:	09
		Vrijgave datum:	01-01-2022
		Pagina:	7 / 17

Bij opname in het ziekenhuis, of blijvend lichamelijk of geestelijk letsel zal de aannemer de Arbeidsinspectie op de hoogte te stellen. Een dergelijke melding zal onmiddellijk worden doorgegeven aan de opdrachtgever binnen Plant One Rotterdam.

1.1.21 Elektrische apparatuur

Het gebruik van elektrische apparatuur zoals draagbare radio's, zaklantaarns, foto- en filmapparatuur etc., zijn verboden, tenzij hiervoor een speciale schriftelijke ontheffing is verleend door de algemeen directeur.

1.1.22 Roken

Roken is op de Plant One Rotterdam terreinen niet toegestaan,. Dit geldt eveneens voor gebruik van een "elektronische" sigaret of verdamper.

1.1.23 Alcohol/drugs

Bij alle activiteiten voor Plant One Rotterdam gelden de volgende regels:

- Het is de aannemer niet toegestaan werknemers te laten werken die onder invloed zijn van alcohol of drugs. Plant One Rotterdam heeft het recht personen, van wie de verdenking bestaat dat zij onder invloed zijn van alcohol of drugs, de toegang te weigeren en/of te verwijderen van de site (aantoonplicht "niet onder invloed zijn" ligt bij de aannemer).
- Het bezit, gebruik en de distributie of verkoop van alcoholhoudende dranken of drugs is niet toegestaan.
- Voor medicijnen geldt dat gebruik ervan de geschiktheid, de vaardigheid en het reactievermogen van de betrokken werknemer niet mag aantasten.
- Plant One Rotterdam heeft het recht onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van alcohol en drugs zoals door het uitvoeren van visitatie op ingaande en uitgaande personen, voertuigen en middelen.
De aannemer, gecontracteerde onderaannemer en hun werknemers, zullen aan dit onderzoek medewerking verlenen.

1.1.24 Werkomgeving

De aannemer dient er zorg voor te dragen dat de arbeidsplaats steeds ordelijk en opgeruimd is. Bij in gebreke blijven, zal de opdrachtgever de arbeidsplaats op kosten van de aannemer laten opruimen. Dit geldt tevens voor onderkomens, kantoren en werkplaatsen van de aannemer.

1.1.25 Gereedschappen

Uitsluitend goedgekeurde werktuigen, gereedschappen en hulpwerktuigen, geschikt en ontworpen voor de betreffende werkzaamheden, mogen bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt. De aannemer moet kunnen aantonen dat het gereedschap regelmatig gekeurd wordt, waarbij minimaal de wettelijke normen gehanteerd worden.

1.1.26 Operationele condities

Het is de aannemer en zijn personeel niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, enige verandering aan te brengen aan equipment of operationele condities.

1.1.27 Alarmering en evacuatie

Alarmnummer bij calamiteit (brand, lekkage, ongeval enz.): : **0181 - 292333**

Op het terrein van Plant One Rotterdam zijn twee alarmsignalen: brandalarm en gasalarm. Brandalarm is een aanhoudende sirene, terwijl gasalarm (bijv. in geval van ammoniak of formaldehyde ontsnapping) een onderbroken sirene is. Beiden alarmen zijn goed en duidelijk hoorbaar over het gehele terrein en in de gebouwen.

HSEQ INSTRUCTIES

	Plant One Rotterdam	Documentnr.	HS-P-00A
	VGM voorschriften voor aannemers Eigenaar: COO	Revisie:	09
		Vrijgave datum:	01-01-2022
		Pagina:	8 / 17

Ononderbroken signaal ————— Brandalarm

- Ga naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats.
- Volg de aanwijzingen van het personeel op.

Onderbroken signaal — — — — — Gas alarm

- Ga dwars op de windrichting naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats.
- Volg de aanwijzingen van het personeel op.

In geval van één van de alarmen dienen alle medewerkers:

- De werkzaamheden te staken;
- De werkplek veilig te stellen door apparaten te stoppen en toe en afvoeren te sluiten;
- De ventilatie van gebouwen te stoppen en de ramen en deuren te sluiten;
- Zich te begeven naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats (in geval van gasalarm dwars op de wind);
- Zich te melden op de verzamelplaats bij een aanwezig Plant One Rotterdam medewerker (ontruimingsleider), daar te blijven en te handelen volgens de instructies van de BHV van Plant One Rotterdam.

Op het terrein zijn drie verzamelplaatsen ingericht en gemarkeerd:

- ??????

De verzamelplaatsen beschikken over een telefoon (binnen het gebouw) waarmee contact kan worden gelegd met de Beveiliging (portiersloge). Op de verzamelplaatsen is een duidelijke instructie aanwezig hoe verder te handelen.

Maandelijks wordt, op de eerste maandag van de maand om 12:00 uur, het brandalarm en het gasalarm getest op haar werking. Eerst klinkt het brandalarm en daarna het gasalarm. Viermaal per jaar vindt een ontruimingsoefening plaats. De aanwezige medewerkers van de aannemer zijn verplicht mee te werken aan de ontruimingsoefening en te handelen overeenkomstig de instructies die gegeven worden.

1.1.28 Mobiele telefoons, semafoons

Het gebruik van mobiele telefoons, semafoons en portofoons is op het gehele terrein verboden, met uitzondering van:

- Gebruik van deze apparatuur in de kantoorgebouwen (incl. kantine) en de controlekamer.
- Gebruik van explosieveilige telefoons (aangeduid met EX) bij expliciete toestemming/ontheffing, afgegeven door de Algemeen directeur of middels aantekening op (werk)vergunning.

1.1.29 Fotograferen en filmen

Fotograferen en filmen is op de gehele site verboden.

Uitzonderingen hierop dienen door de directie te worden goedgekeurd.

Indien goedgekeurd door de directie gelden de volgende regels:

- Bij het fotograferen dient erop gelet te worden dat omliggende installaties niet of zo min mogelijk in beeld zijn.
- Fotograferen mag alleen als door metingen blijkt dat geen explosie-gevaarlijke atmosfeer aanwezig is.
- Indien foto's bedoeld zijn voor welke vorm van publicatie dan ook, dient hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming door de directie van Plant One Rotterdam te zijn verleend.

1.2 Veiligheidsvoorschriften voor specifieke werkzaamheden

Elk werk, dat om welke reden dan ook gevaarlijk, ongezond of milieubelastend is, zal worden gestopt tot de nodige correcties zijn uitgevoerd. Dit ontslaat de aannemer op geen enkele wijze van zijn eigen

HSEQ INSTRUCTIES

	Plant One Rotterdam	Documentnr.	HS-P-00A
	VGM voorschriften voor aannemers Eigenaar: COO	Revisie:	09
		Vrijgave datum:	01-01-2022
		Pagina:	9 / 17

verantwoordelijkheid inzake veiligheid van zijn personeel en de in zijn opdracht werkende onderaannemers.

Een aantal van de meest specifieke veiligheidsvoorschriften voor Plant One Rotterdam wordt hieronder aangegeven.

1.2.1 (De-)Montage werkzaamheden

Hieronder wordt specifiek verstaan alle werkzaamheden, die leiden tot het openen van leidingsystemen, tanks, vaten, etc.

Voor het openen van processystemen, zoals het werken aan flenzen (het plaatsen c.q. trekken van blindplaten) appendages, etc. is een schriftelijke toestemming (werkvergunning) vereist.

Op de werkvergunning wordt in voorkomende gevallen aangegeven dat vóór aanvang van werkzaamheden een meting naar gevaarlijke stoffen wordt uitgevoerd of dat permanente metingen (persoonlijk alarm) moeten worden gedaan.

Bij het uitgeven van de werkvergunning worden persoonlijke beschermingsmiddelen voorgeschreven alsof men in aanraking kan komen met het betreffende product.

1.2.2 Hijswerkzaamheden

Voorafgaand aan hijswerkzaamheden moet een hijsvergunning zijn aangevraagd als onderdeel van de werkvergunning (V57). Het opstellen van een hijsplan kan door Plant One Rotterdam verplicht worden gesteld, afhankelijk van de uit te voeren hijswerkzaamheden.

Kranen moeten in goede staat van onderhoud verkeren. Bediening van een kraan moet geschieden door aantoonbaar gekwalificeerd personeel.

Kranen met verstelbare vlucht moeten van een lastmoment beveiliging zijn voorzien op de hoofdmast en topgiek. Uitlaten van dieselmotoren dienen met vonkenvangers te zijn uitgerust.

Aan de buitenzijde van de kraan moet een plaat zijn aangebracht waarop vermeld staan: Merk, bouwjaar en fabrieksnummer. Een kraancertificaat en kranenboek, afgegeven door de eigenaar, moet in de kraancabine aanwezig te zijn.

1.2.3 Laswerkzaamheden

Een geldige hiervoor afgegeven werkvergunning moet aanwezig zijn voor het uitvoeren van laswerkzaamheden.

Gas- en zuurstofflessen moeten met zorg worden behandeld; ze dienen in verticale stand deugdelijk worden geborgd, uit de buurt van een warmte- of vuurbron worden gehouden en veilig worden afgesloten.

De flessen mogen niet zelf in een afgesloten ruimte (tank, vat, gebouw) worden gebracht. Bij alle in gebruik zijnde flessen moet de sleutel van de afsluiter aanwezig zijn.

Bij alle niet in gebruik zijnde flessen moet de beschermkap zijn aangebracht en dienen de slangen van druk gelaten te zijn. Er mogen na werktijd geen flessen in de installatie of in het tankpark onbeheerd achterblijven.

Sluit bij elektrisch lassen de aardkabel zo dicht mogelijk bij het werk aan. Zorg dat tijdens de werkzaamheden slangen en kabels zoveel als mogelijk worden opgehangen met behulp van safety-hooks. Indien deze niet beschikbaar zijn dienen slangen en kabels ordelijk op de grond te liggen en dient struikelgevaar voorkomen te worden.

Tijdens het lassen/snijden en slijpen op hoogten moet, door gebruik te maken van een lastent / lasdeken, voorkomen worden dat vonken zich verspreiden. Roostervloeren moeten worden dichtgelegd met lasdekens.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals brandvrije overalls, goed afdichtende lasbril, het gehele gelaat afschermende laskap, leren schorten, leren handschoenen, etc. is verplicht.

1.2.4 Afzettingen

Bij alle werkzaamheden waarbij risico bestaat voor anderen, dient de werkplek te worden afgezet met deugdelijk markeringsmateriaal.

HSEQ INSTRUCTIES

	Plant One Rotterdam	Documentnr.	HS-P-00A
	VGM voorschriften voor aannemers	Revisie:	09
		Vrijgave datum:	01-01-2022
		Pagina:	10 / 17
Eigenaar: COO			


Indien er valgevaar is, dient een afzetting te worden aangebracht met harde afzetmaterialen. Deze afzetting moet voldoende zijn verlicht, zodat 's nachts geen extra gevaar ontstaat.

Het afzetten van gebieden die niet betreden mogen worden, dient te gebeuren door rood/wit identificatie materiaal.

Afzettingen mogen slechts betreden worden, na toestemming van de mensen die binnen de afzetting werken.

Zorg zo mogelijk voor aangeven van een alternatieve route langs het afgezette gebied.

Zet gebieden niet langer af dan noodzakelijk.



1.2.5 Werken op hoogten

Werken op hoogte mag alleen met behulp van geschikte en daartoe bedoelde middelen.

Equipment en constructies mogen alleen beklommen worden door middel van ladders, trappen of andere geschikte middelen.

Ladders

Ladders zijn bedoeld om hoger gelegen delen te bereiken. Ladders zijn daarom geen werkplekken. De enige werkzaamheden die op een ladder verricht mogen worden zijn inspecteren en of opmeten.

Steigers

Steigers moeten op een stevige ondergrond worden geplaatst en ,indien vereist, van schrikvloeren en veilige steigertrappen zijn voorzien.

De steigerwerkvloeren moeten over de gehele breedte dicht gelegd en vastgezet zijn, voorzien van kantplanken.

Niets mag aan de steigers veranderd worden, tenzij dit uitgevoerd is door steigerbouw specialisten.

Steigers dienen geaard te zijn (aarding aangebracht en gecontroleerd).

Een steiger mag slechts worden betreden indien deze is voorzien van een getekend keuringslabel.

Men dient ervoor te zorgen dat geen materiaal of gereedschap van steigers, trappen enz. kan vallen.

Losliggende materialen moeten tegen wind en afstoten geborgd zijn.

Indien voor werkzaamheden op hoogten redelijkerwijs geen steiger gebouwd kan worden, moet overlegd worden met de Plant One Rotterdam toezichthouder over een veilig uit te voeren werkwijze.

Hoogwerkers

Een hoogwerker mag alleen worden gebruikt door daartoe bevoegde personen.

Bevoegde personen hebben een aantoonbare training voor het gebruik van een hoogwerker gevolgd.

Voorafgaand aan het gebruik van een hoogwerker dient een TRA te worden opgesteld (V59).

HSEQ INSTRUCTIES

	Plant One Rotterdam	Documentnr.	HS-P-00A
	VGM voorschriften voor aannemers Eigenaar: COO	Revisie:	09
		Vrijgave datum:	01-01-2022
		Pagina:	11 / 17

Valbescherming

Bij werken op uitbouw-, hangsteigers, hoogwerkers, verplaatsbare hangsteigers en werkbakken is het dragen van valbescherming (harnastype) verplicht. Deze verplichting geldt ook tijdens het opbouwen en afbreken van een steiger.

1.2.5.1 Gebruik vaste trappen

Bij het gebruik van een vaste trap, dient men gebruik te maken van een aanwezige leuning of reling.

1.2.6 Besloten ruimten

Basis voor het werken in besloten ruimten zijn de aanwijzingen gegeven in "Arbo-Informatieblad (AI-5) Veilig werken in besloten ruimten". Voorschriften en regels uit AI15 dienen opgevolgd te worden. Het betreden van een besloten ruimte is alleen toegestaan met een geldige daarvoor afgegeven werkvergunning met een besloten ruimte TRA.

Minimale veiligheidsregels zijn:

- Aanwezigheid van een opgeleide/gecertificeerde mangatwacht.
- Indien gebruik wordt gemaakt van adembescherming is alleen onafhankelijke adembescherming toegestaan (geen filtermaskers toegestaan).
- Zorg voor voldoende ventilatie capaciteit.
- Plaats nooit lucht-/gasflessen binnen een besloten ruimte.
- Halogeenlampen moeten zijn voorzien van een bescherming voor het glas.
- Indien in de ruimte een concentratie van brandbare dampen van meer dan 10% aanwezig is van de onderste explosiegrens, moeten werkzaamheden gestaakt worden. Pas nadat, door ventileren de waarde explosieve dampen is gedaald tot onder 10% onderste explosiegrens, mogen de werkzaamheden worden hervat.
- In besloten of semi besloten ruimten mogen uitsluitend gereedschappen met luchtaandrijving worden gebruikt of elektrische gereedschappen met een zogenaamde veilige spanning (max. 50 V wisselspanning of 120 V gelijkspanning). De veiligheidstransformator dient hierbij buiten de besloten ruimte te worden opgesteld.

1.2.7 Werken aan elektrische systemen

Werk aan elektrische systemen mag pas aanvangen nadat de werkuitvoerder, volgens de daarvoor geldende voorschriften, zich er persoonlijk van overtuigd heeft dat de betrokken apparatuur spanningsvrij is.

Het werken onder spanning is ten strengste verboden, behalve voor het uitvoeren van metingen.

1.2.8 Werken met elektrisch gereedschap

De elektrische kabels dienen op een ordelijke manier te worden opgehangen, zodat struikelen, vallen of spanning op de kabels wordt vermeden. (Kabels van de grond af.)

Kabels/snoeren dwars over een doorgang/pad moet vermeden worden. Indien dit niet mogelijk is, moet de kabel worden afgeschermd met een kabelgeleiding of boven de doorgang/pad worden gehangen.

In gedefinieerde gebieden is het gebruik van explosie veilig apparaat verplicht, deze dient te voldoen aan de eisen van het elektrotechnische veiligheidsbesluit. Neem van tevoren contact op met de afdeling Technische Dienst.

Er mag uitsluitend elektrisch handgereedschap worden gebruikt in dubbel geïsoleerde uitvoering. Deze uitvoering is kenbaar aan NEN 3140 goedgekeurd gereedschap (zichtbaar aan vierkant in een vierkant), welke op het gereedschap is aangegeven.

Zorg altijd voor goede aardaansluiting, ook bij tijdelijke opstellingen.

(Het gebruik van accuboormachine en accuschroevendraaier valt ook onder elektrische gereedschappen)

HSEQ INSTRUCTIES

	Plant One Rotterdam	Documentnr.	HS-P-00A
	VGM voorschriften voor aannemers	Revisie:	09
		Vrijgave datum:	01-01-2022
		Pagina:	12 / 17
	Eigenaar: COO		

1.2.9 Graafwerkzaamheden t.b.v. grondkabels/ondergrondse leidingen

Wanneer graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd is dit alleen toegestaan met een graafvergunning bij een veilig werkvergunning en zonodig een TRA.

De aannemer moet een graafplan opstellen met hierin duidelijk aangegeven de routing, de werkwijze, de mogelijke gevaren en risico's.

Specifieke aandachtspunten en eisen om veilig te graven:

- Indien de kabelsleuf dieper wordt dan 1,50 meter dan geldt de kabelsleuf als "besloten ruimte", hiervoor is een aparte vergunning vereist.
- Voordat het graafwerk wordt gestart dient de uitvoerende aannemer zich te oriënteren over het eventueel ter plaatse aanwezig zijn van:
 - Kabels;
 - Leidingen (Klic melding !);
 - Riolering;
 - Vrij product in de bodem, als gevolg van pijplekkages, waardoor tijdens het graven brandbare of giftige gassen vrij kunnen komen.
- Bij alle werkvergunningaanvragen, waarbij de werkwijze: "graven handmatig/machinaal" is aangekruist, dient er overleg te zijn met de afdeling technische dienst in verband met het lokaliseren van de ondergrondse kabel/leiding tracés en betreffende maatregelen die er genomen moeten worden om beschadiging van kabels en leidingen te voorkomen.

Voor zover niet in de vergunning vastgelegd, dient men ervoor te zorgen dat:

- Het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd.
- Er afdoende waarschuwingsschekken of afzettingen worden geplaatst; 's nachts dient het werkterrein door waarschuwingssnipperlichten te worden gemarkeerd.

1.2.10 Werken met gevaarlijke producten

Voor het op het terrein brengen van producten is de aannemer verplicht de Plant One Rotterdam opdrachtgever op de hoogte te stellen van de gewenste/benodigde producten/stoffen.

Van alle producten die op het terrein worden gebracht, dient een veiligheidsinformatieblad aanwezig te zijn. Een kopie hiervan dient aan Plant One Rotterdam te worden verstrekt.

Zonder productinformatie mag het product niet worden gebruikt.

Draag bij het werken met of het aftappen van gevaarlijke producten altijd de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.

Plant One Rotterdam behoudt zich het recht voor producten/stoffen te weigeren.

1.2.11 Werken met machines

Vast opgestelde machines

Er mogen alleen geluid gedempte motoren, lasdiesels, dieselgeneratoren en luchtcompressoren worden gebruikt.

Lasdiesels en dieselgeneratoren moeten zijn voorzien van vonkenvangers, opvangbakken (lekbakken) en moeten zijn gekeurd.

Luchtcompressoren moeten tegen een te hoge persdruk zijn beveiligd. De veiligheidskleppen moeten juist zijn afgesteld.

Mobiele machines

- Voldoen aan wettelijke voorschriften (o.a. voorzien van CE-kenmerk);
- Verkeren in goede staat van onderhoud (aantoonbaar onderhoud);

Generatoren

Indien generatoren worden gebruikt voor het opwekken van energie (elektra, stoom etc.) dan, dient ten minste te worden geregistreerd:

- Type generator;

HSEQ INSTRUCTIES

	Plant One Rotterdam	Documentnr.	HS-P-00A
	VGM voorschriften voor aannemers	Revisie:	09
		Vrijgave datum:	01-01-2022
		Pagina:	13 / 17
	Eigenaar: COO		

- Soort brandstof;
- Startdatum gebruik;
- Hoeveelheid daadwerkelijk verbruik of draaiuren generator (maar dan ook consumptie per draaiuur).

Voor rollend/rijdend materieel gelden de volgende algemene eisen:

- Dient te voldoen aan wettelijke voorschriften;
- Verkeert in goede staat van onderhoud (aantoonbaar onderhoud);
- Is voorzien van rolbeugel

De maximale snelheid op het terrein is 30 km/h.

Heftruck

Elke bestuurder van een heftruck dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat.

Heftrucks van Plant One Rotterdam mogen alleen, na overleg met de opdrachtgever, worden gebruikt.

1.2.12 Brandstof voor machines met verbrandingsmotor

Deze paragraaf geldt voor alle soorten vloeibare brandstof, bedoelt voor verbrandingsmotoren.

1. Het tanken, bijvullen van machines/apparatuur **moet** boven/in een lekbak plaatsvinden. Dit geldt eveneens als gebruik wordt gemaakt van een speciaal brandstof(snel)koppelsysteem. Als tanken in een lekbak niet mogelijk is, is het gebruik van milieudoeken en of lekbakken onder de vulopeningen verplicht.
2. Jerrycans (alle soorten en maten) moeten in een lekbak geplaatst worden.
3. Als grotere hoeveelheden brandstof nodig zijn en een brandstoftank wordt geplaatst, dient deze minimaal te zijn vervaardigd volgens BRL-K744 of BRL-K580. De installatie moet blijvend in goede staat van onderhoud verkeren. Bij ingebruikname moet de installatie voldoen aan de vereisten van BRL-K744 of BRL-K580. Een bewijs hiervan moet overlegd worden. Een brandblustoestel van 6 kg bluspoeder of schuim moet permanent aanwezig zijn op deze locatie.

1.2.13 Gedetailleerde veiligheidsinformatie

Voor meer gedetailleerde veiligheidsinformatie, dient de aannemer zich in eerste instantie te wenden tot de Plant One Rotterdam toezichthouder.

HSEQ INSTRUCTIES

	Plant One Rotterdam	Documentnr.	HS-P-00A
	VGM voorschriften voor aannemers Eigenaar: COO	Revisie:	09
		Vrijgave datum:	01-01-2022
		Pagina:	14 / 17

2 MILIEU

Plant One Rotterdam heeft de verplichting de milieubelasting ten gevolge van haar processen, activiteiten of activiteiten in haar opdracht te beperken of te reduceren. Dit met in achtneming van de eisen genoemd in de ISO 14001 standaard voor milieu management systemen.

Iedere contractor dient inzicht te geven in de milieurisico's en beheersmaatregelen die verbonden zijn aan de activiteiten waarvoor zij zich op het terrein van Plant One Rotterdam begeeft. Deze dienen bij de werkvergunningaanvraag te worden overlegd, zodat deze waar nodig, in overweging kunnen worden genomen bij het verstrekken van de werkvergunning.

Tevens worden de milieuprestaties van contractors meegenomen in de periodieke leveranciersbeoordeling

2.1 Afval

2.1.1 Project afval

Bij de uitvoering van een project kan een afvalstroom ontstaan. Dit afval moet worden gescheiden van het huishoudelijk- en gevaarlijk afval, en geheel volgens de wettelijke en Plant One Rotterdam regels worden behandeld en afgevoerd.

De aannemer zal in overleg met Plant One Rotterdam, zorgdragen voor afvoer naar een wettelijk erkende verwerker respectievelijk stortplaats.

Voordat de afvalstroom Plant One Rotterdam verlaat, zal dit door de aannemer worden gemeld aan de opdrachtgever van Plant One Rotterdam. Indien van toepassing dient de afvoer door de aannemer/vergunninghouder te worden gemeld aan de overheid.

Het afval van onder andere lege verfblikken en het niet meer bruikbaar gereedschap mogen niet buiten een verf container worden opgeslagen maar moeten direct in een dichte afvalcontainer worden gedeponeerd.

2.1.2 Gevaarlijk afval

Indien er, bij de uitvoering van het project gevaarlijk afval ontstaat, dient dit gescheiden gehouden te worden van het project/eigen huishoudelijk afval en in overleg met de opdrachtgever van Plant One Rotterdam afgevoerd te worden.

2.1.3 Huishoudelijk afval

Indien door de aannemer een tijdelijk verblijf gecreëerd wordt zal er huishoudelijk afval ontstaan. Dit moet gescheiden van het project/gevaarlijk afval, in een door de aannemer zelf te plaatsen container, worden verzameld en afgevoerd (tenzij anders overeengekomen wordt).

2.1.4 Afvoeren

Het afvoeren van bovengenoemde afvalstromen kan plaatsvinden op werkdagen van 08:30 uur tot 17:00 uur. Alleen na overleg, zal er van bovengenoemde tijden afgeweken kunnen worden. Dit overleg kan uitsluitend plaatsvinden met de opdrachtgever.

2.2 Schoonhouden project - housekeeping

Tijdens het project zal het werk en de directe omgeving regelmatig gecontroleerd worden op het ontstaan van afval of het ongecontroleerd laten liggen van gereedschappen en materialen. Wanneer tijdens en na beëindiging van de werkzaamheden het project niet schoongehouden en schoon opgeleverd wordt, zal in opdracht van Plant One Rotterdam de zaak worden schoongemaakt/opgeruimd.

De kosten die hieruit voortvloeien worden doorbelast aan de de Pilot of de aannemer.

HSEQ INSTRUCTIES

	Plant One Rotterdam	Documentnr.	HS-P-00A
	VGM voorschriften voor aannemers Eigenaar: COO	Revisie:	09
		Vrijgave datum:	01-01-2022
		Pagina:	15 / 17

Specifieke aandacht geldt voor het schoon en vrij van materialen/gereedschappen houden van (vlucht)wegen en brandbestrijdingsmiddelen.

2.3 Gevaarlijke stoffen

Indien bij de uitvoering van het door Plant One Rotterdam en de aannemer overeengekomen project, producten gebruikt worden die vallen onder de indeling en definiëring van gevaarlijke stoffen volgens REACH/CLP (in Nederland verwijzing en handhaving REACH geregeld in hoofdstuk 9 wet milieubeheer), zal vóór aanvang van de werkzaamheden een datasheet van het betreffende product moeten zijn overlegd aan Plant One Rotterdam.

Op basis hiervan zal Plant One een advies geven met betrekking tot omgang met het betreffende product.

Indien er zonder kennisgeving, door de aannemer of Pilot producten worden gebruikt die niet expliciet door Plant One Rotterdam zijn toegelaten, kan dit sancties tot gevolg hebben tegen de aannemer. Plant One Rotterdam behoudt zich het recht voor producten/stoffen te weigeren.

2.3.1 In voorraad houden van verfartikelen en verdunners

Verfartikelen en verdunners mogen op het uit te voeren project in voorraad gehouden worden, maar moeten worden opgeslagen in een vloeistofdichte container.

Het mengen van verf met verdunner, moet plaatsvinden in de container.

In de container moet een gevarenkaart van de opgeslagen producten zichtbaar aanwezig zijn.

Na het einde van elke werkdag, moeten de verfstanten en het gebruikte gereedschap opgeslagen worden in de container, deze moet daarna worden afgesloten.

Bij het plaatsen van de container moet voor de ingang een vloeistofdichte folie van 5x5 meter worden aangebracht.

2.4 Etikettering van de gevaarlijke stoffen

Alle op het terrein aanwezige verpakkingen van gevaarlijke stoffen dienen te zijn voorzien van een deugdelijke aanduiding van de gevaareigenschappen en de stofnaam.

Met ingang van 1 juni 2015 behoren alle gevaarlijke producten (enkelvoudige stoffen en mengsels) volgens CLP(Classification, Labelling and Packaging) te worden geëtiketteerd.

Producten verpakt en geëtiketteerd met de oude WMS symbolen, vóór deze datum mogen tot 1 juni 2017 gebruikt worden.

2.5 Bodem, lucht en water

Werkzaamheden waarbij risico bestaat voor emissies van gevaarlijke stoffen naar bodem, lucht en water moeten van tevoren worden gemeld aan de opdrachtgever van Plant One Rotterdam.

Uitvoering van deze werkzaamheden mogen alleen plaatsvinden na goedkeuring door Plant One Rotterdam.

Bodem- en waterbedreigende activiteiten mogen alleen worden uitgevoerd binnen afgesloten opvangvoorzieningen met minimaal vloeistof kerende vloeren/bodems.

Activiteiten met risico's voor emissies naar de lucht mogen alleen worden uitgevoerd in combinatie met emissie-beperkende maatregelen die goedgekeurd zijn door Plant One Rotterdam.

HSEQ INSTRUCTIES

	Plant One Rotterdam	Documentnr.	HS-P-00A
	VGM voorschriften voor aannemers Eigenaar: COO	Revisie:	09
		Vrijgave datum:	01-01-2022
		Pagina:	16 / 17

3 TOEGANG, VERBLIJF EN VERTREK

3.1 Personeel van aannemers en Pilots

Aannemers en haar personeel die werkzaam zijn op het terrein van Plant One Rotterdam moeten zich voor toegang en bij het verlaten van het Plant One Rotterdam terrein registreren middels het registratiesysteem in de portiersloge en/of het AB/AD gebouw
Plant One Rotterdam maakt gebruik van een erkende beveiligingsorganisatie voor de beveiliging van het terrein en de toegangscontrole en registratie. Instructies van de beveiliging zullen door de aannemer en haar personeel opgevolgd worden.
De medewerker van de aannemer dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een volgens de Nederlandse wet geldig legitimatiebewijs

3.2 Containers en bouwketen

In overleg, is het mogelijk dat de aannemer eigen containers t.b.v. opslag van materiaal of bouwketen als pauzeverblijf plaatst. De locatie voor de plaatsing zal door de Plant One worden aangegeven.
Als containers/bouwketen m.b.v. een (auto)kraan worden geplaatst ,valt dit onder het werkvergunningensysteem en dient een aanvullende TRA te worden opgesteld.
Eten en drinken is alleen in de schaftkeet toegestaan.
Roken is overal verboden
De containers/bouwketen en directe omgeving dienen ordentelijk te worden gehouden gedurende het gehele project.

3.3 Aggregaten en/of generatoren

Wanneer stroomvoorziening op de bouwplaats nodig is en dit wordt geregeld door een aggregaat of generator dan moet vóór het plaatsen daarvan, het volgende bekend zijn:

- Type generator;
- Soort brandstof;
- Startdatum gebruik;
- Hoeveelheid daadwerkelijk verbruik of draaiuren van d generator (consumptie per draaiuur)

Een aggregaat of generator wordt als een stationaire bron gezien en telt daarom mee in het Monitoring Plan EU ETS voor de emissiehandel CO₂.

3.4 Afvoer van materiaal aannemer

Afvoer van materiaal van de aannemer van het terrein van Plant One Rotterdam, mag uitsluitend geschieden na toestemming van Plant One Rotterdam.

3.5 Voertuigen op het Plant One Rotterdam terrein

Van alle voertuigen die toegang worden verleend tot het terrein wordt het kenteken en de bestuurder/eigenaar geregistreerd

Voertuigen van aannemers worden toegelaten tot bij de installaties voor de aanvoer van materialen. Bij het achterlaten van voertuigen bij de installaties moeten sleutels in het contact aanwezig zijn en de deuren geopend blijven, zodat in het geval van calamiteit het voertuig kan worden verplaatst.
Na de aanvoer van materialen moet het voertuig geparkeerd worden op de parkeerplaats. Het voertuig moet afgesloten worden achter gelaten.

HSEQ INSTRUCTIES

	Plant One Rotterdam	Documentnr.	HS-P-00A
	VGM voorschriften voor aannemers Eigenaar: COO	Revisie:	09
		Vrijgave datum:	01-01-2022
		Pagina:	17 / 17

Er mag **niet** worden geparkeerd binnen 5 m van brandbestrijdingsmiddelen (zoals bijv. hydranten, slangenkasten of containers met schuimvormend middel).

Sanctiebeleid

Ergens anders parkeren resulteert in waarschuwing. Na de 2^e waarschuwing (dus 3^e keer fout geparkeerd) mag het voertuig niet meer op het terrein of de parkeerplaats voor de poort geparkeerd worden.

3.6 Visitatie personen

Huntsman, hoofdverantwoordelijke op het bedrijventerrein behoudt zich het recht voor aannemers en bezoekers te visiteren door een daartoe bevoegde persoon.

Bij visitatie van personen zal de bescherming van de privacy voorop staan. Controle van alle goederen die de persoon zichtbaar met zich meevoert is hierbij toegestaan (tassen en koffers inbegrepen).

Indien er goederen worden aangetroffen zonder een geldig afvoerbewijs, neemt de daartoe bevoegde persoon de goederen in beslag.

3.7 Visitatie voertuigen

Voertuigen die toegang verleent krijgen tot het bedrijven terrein 5210 of dit wensen te verlaten, zijn onderhavig aan een niet-selectieve visitatie. De visitatie betreft het gehele voertuig. Nadat de visitatie is uitgevoerd, wordt de naam en het kenteken van de gevisiteerde met eventuele op- of aanmerkingen in het wachtboek geschreven.

Worden in het gevisiteerde voertuig materialen en/of goederen bij zich zonder geldige reden of zonder afvoerbewijs, dan dient de bestuurder eerst contact op te nemen met de algemeen directeur om alsnog toestemming te vragen voor het afvoeren van de materialen en/of goederen.